





**UWAGA!**  
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ  
DOKŁADNIE SPRAWDZIC OTWORY NA BUDYNKU

SYMBOL	D1		D2	D3	D4
Schemat					
	Ho	218	260	280	315
Wymiary w świetle otworu	So	276	196	205	746
Ilość sztuk	2		1	2	1
UWAGI	Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz Drzwi z klamką i zamkiem Szyby bezpieczne P2, dwiękoszczelne Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 · K		Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz Drzwi z automatem zamykającym Szyby bezpieczne P2, mleczne, dwiękoszczelne Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 · K	Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz Drzwi z automatem zamykającym Szyby bezpieczne P2, dwiękoszczelne Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 · K	Ślusarka aluminiowa ocieplana w kolorze ciemny brąz Drzwi z klamką i zamkiem Szyby bezpieczne P2, dwiękoszczelne Współczynnik przenikania 1,7 W/m2 · K

UWAGA !! NALEŻY DOKONAĆ SZCZEGÓŁOWEGO POMIARU DRZWI W NATURZE.

<div>pracownia projektowa <b>Słowik</b> 34-500 Zakopane ul. Wiskiewicza 18 G (+48) 182012389</div>	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ DLA ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU	
	Lokalizacja: ZAKOPANE DZIAŁKA NR EW. 959/1 W OBRĘBIE 5	
	Inwestor: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI UL. KASPRUSIE 35 A 34 - 500 ZAKOPANE	
	Branża: ARCHITEKTURA	
	Rysunek: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	
Projektant:		
MGR INŻ. ARCH. JAN SŁOWIK-SULKOWSKI UPR. NR MPOIA/068/2012		
Podpis:		
Opracował: MGR INŻ. MACIEJ ZATŁOKA		
Data: III.2014	Skala: 1:50	Nr rys: 02