

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Elektryczna

Inwestycja: REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NA PARTERZE i II PIĘTRZE W RAMACH ZADANIA
MODERNIZACJA BUDYNKU

Adres: KASPRUSIE 35 A
34 - 500 ZAKOPANE

Kod CPV 1: 45310000-3

Nazwa wg CPV 1: Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI

Adres: KASPRUSIE 35 A
34 - 500 ZAKOPANE

Wykonawca: F.H.U ELTREX

Adres: DROGA NA BYSTRE 6
34 - 500 ZAKOPANE

Sporządził: mgr inż. Marek Głowacki

Sprawdził:

Data opracowania Marzec 2014

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	1	POZOSTALE LAZIENKI			
1.1	KNR 508-0211-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 38.00	m m	 38,000	38,000
1.2	KNR 508-0211-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2 24.00	m m	 24,000	24,000
1.3	KNR 508-0211-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2 28.00	m m	 28,000	28,000
1.4	KNR 508-0512-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ze świetłówkami o kształcie kołowym 22 i 40 W, zawieszanych końcowych, na podwieszanych sufitach, z podłączeniem 8.00	szt szt	 8,000	8,000
1.5	KNR 508-0512-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ze świetłówkami o kształcie kołowym 22 i 40 W, zawieszanych końcowych, na podwieszanych sufitach, z podłączeniem 4.00	szt szt	 4,000	4,000
1.6	KNR 508-0022-01	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm (z.2/02) 10.00	cm cm	 10,000	10,000
1.7	KNR 508-0401-02	Przygotowanie podłoża gipsowo-gazobetonowego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe 4.00	szt szt	 4,000	4,000
1.8	KNR 508-0402-02	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 4 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia 4.00	szt szt	 4,000	4,000
1.9	KNR 508-0402-01	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia 4.00	szt szt	 4,000	4,000
1.10	KNR 508-0402-01	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia 4.00	szt szt	 4,000	4,000
1.11	KNR 508-0304-04	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów do 2,5mm2 w powłoce ołowianej 8.00	szt szt	 8,000	8,000
1.12	KNR 508-0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzanych w podłożu ceglany, wykonanie ślepych otworów mechanicznie 2.00	szt szt	 2,000	2,000
1.13	KNR 508-0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement 4.00	szt szt	 4,000	4,000
1.14	KNR 508-0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem, 2-biegunowych, klejonych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 2.00	szt szt	 2,000	2,000
1.15	KNR 403-1205-05	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 4.00	pomiar pomiar	 4,000	4,000